

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή ορύγματος με τροχό	1	NAYΔΡ Ν\ 3.20	ΥΔΡ 6082	m	1.170,00	10,00	11.700,00	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	2	NAYΔΡ \ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m³	10,00	9,40	94,00	
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3	NAYΔΡ \ 3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	m³	10,00	28,20	282,00	
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ.	4	NAYΔΡ Α\3.12	ΥΔΡ 6087	m	500,00	15,50	7.750,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5	NAYΔΡ \ 5.04	ΥΔΡ 6067	m³	70,20	1,55	108,81	
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	6	NAYΔΡ \ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	m³	10,00	14,30	143,00	
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	7	NAYΔΡ \ 5.07	ΥΔΡ 6069	m³	70,20	13,20	926,64	
ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								21.004,45	21.004,45
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις	8	NAYΔΡ \ 4.09.01	ΟΔΟ 4521B	m²	5,00	18,50	92,50	
9	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πτεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	9	NAYΔΡ Α\4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	m³	20,00	43,10	862,00	
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΟΔΟΝ 4110	m²	4.000,00	1,20	4.800,00	
11	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	11	ΝΑΟΔΟ Δ2-A	ΟΔΟ-1132	m2	1.000,00	3,40	3.400,00	
12	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	12	ΝΑΟΔΟ Δ6	ΟΔΟ-4421B	ton	250,00	82,60	20.650,00	
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	13	ΝΑΟΔΟ Δ8-A	ΟΔΟ 4521.B	m²	100,00	13,10	1.310,00	
14	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος στην νήσο Πάρο. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	14	NAYΔΡ \ 9.10.05	ΥΔΡ 6329	m³	60,00	120,00	7.200,00	
15	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	15	NAYΔΡ \ 9.26	ΥΔΡ 6311	kg	1.000,00	0,98	980,00	
16	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	16	ΝΑΟΔΟ Β-85	ΟΔΟ-2548	τεμ	100,00	40,30	4.030,00	
17	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	17	NAYΔΡ Α\11.01.02	ΥΔΡ 6752	kg	100,00	2,90	290,00	
ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								43.614,50	43.614,50

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ								
18	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	18	NAYΔΡ \ 12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	m	770,00	6,10	4.697,00	
19	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	19	NAYΔΡ \ 12.14.01.47	ΥΔΡ 6622.1	m	400,00	14,10	5.640,00	
20	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	20	NAYΔΡ A\13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	10,00	165,00	1.650,00	
21	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	21	NAYΔΡ A\13.03.03.03	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	2,00	258,00	516,00	
22	Τυπικά φρεάτια δικλίδων (βανοφρεάτια)	22	NAYΔΡ N9.32.05	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ	12,00	165,00	1.980,00	
23	Αντικατάσταση σύνδεσης υφιστάμενης παροχής ύδρευσης (φρεάτιο παραμένει στη θέση του), με κεντρικό αγωγό ύδρευσης από PE100/PN16 atm οποιαδήποτε διαμέτρου,	23	N N17.31.1	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	67,00	180,00	12.060,00	
	ΣΥΝΟΛΟ : 3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ							26.543,00	26.543,00

Άθροισμα :	91.161,95
ΓΕ & ΟΕ 18% :	16.409,15
Άθροισμα :	107.571,10
Απρόβλεπτα 15%:	16.135,67
Άθροισμα :	123.706,77 €
Απολογιστικά :	2.000,00 €
Άθροισμα :	125.706,77 €
Αναθεώρηση :	24.293,23 €
Άθροισμα :	150.000,00 €
Τελικό Σύνολο :	150.000,00 €

ΠΑΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΔΕΥΑΠ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ