



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Κουνάδος, Παροικία
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα
Τ.Κ. 84400, Πάρος
Τηλ. 2284025300
E-mail: info@deya-parou.gr

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι

Αριθμός μελέτης : 61/2025

Προϋπολογισμός: 200.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ Α Ι Ο Σ 2 0 2 6

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση οδοστρωμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πάρου, σε περιοχές από όπου έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ και στα οποία, εξαιτίας των παραπάνω έργων, το οδόστρωμα έχει υποστεί εκτεταμένες καθιζήσεις και φθορές και απαιτείται η εκ νέου ασφαλτόστρωση των οδών. Οι φθορές στο οδόστρωμα έγιναν πιο έντονες, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών και τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την θεομηνία την άνοιξη του 2025.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η ασφαλτόστρωση οδών στα οποία το οδόστρωμα έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές λόγω πρόσφατης κατασκευής δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ. Στόχος είναι, με την αποκατάσταση των φθορών και των επικίνδυνων ανισοσταθμιών της επιφάνειας του οδοστρώματος, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην οδική κυκλοφορία, να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι τροχαίων ατυχημάτων.

Η επισκευή των τμημάτων θα γίνει αφού πρώτα εφαρμοστεί ασφαλική προεπάλειψη για να εξασφαλιστεί η σωστή συγκόλληση του νέου ασφαλτοτάπητα, ενώ σε ορισμένα τμήματα που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, θα γίνει και απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα. Ο νέος ασφαλτοτάπητας θα κατασκευαστεί με παραγόμενο εν θερμώ ασφαλτόμιγμα και θα είναι τελικού συμπιεσμένου πάχους 5 εκ.

Τα ακριβή σημεία που θα γίνει εφαρμογή νέου ασφαλτοτάπητα για επισκευή του παλαιού φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και είναι αναλυτικά:

- 1) **Κοινότητα Νάουσας**, από διασταύρωση προς Κολυμπήθρες έως την είσοδο του οικισμού της Νάουσας, σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 530,00m, και αφορά εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού.
- 2) **Κοινότητα Παροικίας**, περιοχή Κακάπετρα από την διασταύρωση προς «Σκανδάλη» έως τα ταχυδρομικά κουτιά των Κακαπετρών σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 750,00m, και αφορά εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού.

3) **Κοινότητα Αλυκής**, περιοχή από περίπτερο Αγίου Νικολάου έως το κατάστημα «Παρούση», σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 370,00m, και αφορά εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού.

4) **Κοινότητα Μάρπησσας**, περιοχή από τους ανεμόμυλους της Μάρπησσας μέχρι και τη διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο, σε οδό που εμφανίζει έντονες ζημιές, συνολικού μήκους περίπου 200,00m, και αφορά εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού.

Τέλος, στα τμήματα που θα αποκατασταθούν θα γίνει ανύψωση των υπαρχόντων φρεατίων ύδρευσης, αποχέτευσης, κτλ. ώστε να προσαρμοστεί η στάθμη τους στο υψόμετρο του νέου ασφαλτοτάπητα.

Η συνολική μέγιστη έκταση του οδοστρώματος που θα αποκατασταθεί, με βάση τις προμετρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Προϋπολογισμό του έργου, είναι περίπου 8.600m². Τα σημεία που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την κρισιμότητα και την επικινδυνότητα του κάθε τμήματος του οδοστρώματος τη χρονική στιγμή των εργασιών.

ΠΑΡΟΣ, Μάιος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 67/2026 (ΑΔΑ:Ψ29ΦΟΡΓΠ-ΩΔΡ) απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Πάρου