**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**
**ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ**
Ταχ. Δ/νση: Κουνάδος, Παροικία
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα
Τ.Κ. 84400, Πάρος
Τηλ. 2284025300
E-mail: info@deya-parou.gr

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι**

**Αριθμός μελέτης : 169/2026**

**Προϋπολογισμός: 200.000,00€**

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 6**

Το παρόν έργο αφορά στην αποκατάσταση οδών από σκυρόδεμα οι οποίες έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Η αποκατάσταση τους κρίνεται αναγκαία, καθώς είναι οδοί πρόσβασης προς κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ ενώ από αυτές τις οδούς διέρχονται κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης οι οποίοι χρήζουν προστασίας αφού σε περίπτωση νέων έντονων βροχοπτώσεων θα παρουσιαστεί το φαινόμενο οι αγωγοί να ξεθαφτούν και να είναι εκτεθειμένοι. Επίσης, με το παρόν έργο θα γίνει ανακατασκευή των λιθόκτιστων τοιχίων περίφραξης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας και του Φ/Β Μαραθίου, τα οποία είναι άνω της τριακονταετίας και έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και καταπτώσεις. Τα ακριβή σημεία των οδών και των τοιχίων που θα αποκατασταθούν περιγράφονται αναλυτικά στην προμέτρηση και στα σχέδια της μελέτης.

**Οι εργασίες του έργου θα εκτελεστούν σε κατάλληλο χρονικό διάστημα και με τρόπο ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στην απρόσκοπτη προσπέλαση των χρηστών των οδών.**

**<u>Σημαντική επισήμανση</u>:** Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν, πριν την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους, να μελετήσουν λεπτομερώς τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και το κόστος εργασιών και υλικών που ισχύουν στη νήσο Πάρο.
Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν απαιτούν την έγκριση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας επί τόπου του έργου. Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών σε όλα τα στάδια κατασκευής πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα. Όπου είναι απαραίτητο ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με συνεργεία της ΔΕΑΥΠ ή άλλους αναδόχους.

**ΠΑΡΟΣ, Οκτώβριος 2026**

| **ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ** | **ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** |
|---|---|
| | **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΠ** |
| | NIKOLAOS KARAMANES<br>Digitally signed by NIKOLAOS KARAMANES<br>Date: 2026.11.25 09:21:06 +02'00' |
| **ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** | **ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** |
| **ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ** | **ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ** |

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αριθμό 154/ 2026 (ΑΔΑ: ΨΒΦΞΟΡΓΠ-ΕΤ0) απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Πάρου