ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κουνάδος, Παροικία
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα
Τ.Κ. 84400, Πάρος
Τηλ. 2284025300
E-mail: info@deya-parou.gr

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι

Αριθμός μελέτης : 169/2026

Προϋπολογισμός: 200.000,00€

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 6

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τ.Π. αναφέρεται στους γενικούς όρους που διέπουν τις προδιαγραφές που ακολουθούν για την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής και με βάση όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές αυτές Προδιαγραφές.

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών τις δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεσθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου, στις Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς και νόμους του κράτους , όπως αυτοί ισχύουν και τέλος σε κάθε άλλη νεώτερη διάταξη , νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφώ αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κανονισμοί :

- Οι ΠΕΤΕΠ ως ισχύουν
- Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO
- Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος ΚΤΧ 2008
- Τους κανονισμούς και οι ισχύουσες τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Για ότι δεν καλύπτεται από τα αναφερόμενα ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί, Βρετανικοί Κανονισμοί ή οι αντίστοιχες Αμερικανικές Προδιαγραφές ενώ όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται επιπροσθέτως και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του κάθε υλικού.. Είναι δυνατόν κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να γίνουν αποδεκτά υλικά με καλύτερες προδιαγραφές από τα αναφερόμενα στην σχετική τεχνική περιγραφή.

Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευαστεί σύμφωνα με ορισμένο πρότυπο ή ΠΕΤΕΠ ή άλλη προδιαγραφή , εξυπακούεται ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των αντιστοίχων δοκιμών που προδιαγράφονται στο πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές , οι δε σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές μονάδος Τιμολογίου.

Για την τοποθέτηση ταινίας σημάνσεως άνωθεν κάθε αγωγού ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής του τυγχάνει εφαρμογής η ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-01.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών

Α.Τ. : 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 02-02-01-00 και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 2 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων , σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 3 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 4 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 14-02-02-01 και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 5 Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. :6 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00, ΤΠ1501-01-01-02-00, ΤΠ1501-01-01-03-00, ΤΠ1501-01-01-04-00, ΤΠ1501-01-01-05-00, ΤΠ1501-01-01-07-00 και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. :7 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας για σκυροδέτηση στη Ν. Πάρο
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 8 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 01-02-01-00 και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 9 Προσαύξηση σιδηρού οπλισμού για οικοδομικό έργο στη ν. Πάρο
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 01-04-00-00 και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 11 Κατασκευή λιθοδομής μιας ορατής όψης πλάτους 80 - 50 εκ.
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 03-02-01-00και τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

Α.Τ. : 12 Σενάζ πλάτους 50-70 εκ με οπλισμό Φ12
Θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο μελέτης.

ΠΑΡΟΣ, Οκτώβριος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

NIKOLAOS KARAMANES

Digitally signed by NIKOLAOS KARAMANES
Date: 2026.11.25 09:22:29 +02'00'

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 154/ 2026 (ΑΔΑ: ΨΒΦΞΟΡΓΠ-ΕΤ0) απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Πάρου