ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κουνάδος, Παροικία
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα
Τ.Κ. 84400, Πάρος
Τηλ. 2284025300
E-mail: info@deya-parou.gr

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι

Αριθμός μελέτης : 169/2026

Προϋπολογισμός: 200.000,00€

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 6

Α.Τ. : 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες

Δρόμος στο αντλιοστάσιο Φόνισσας επιφάνεια 500,00τμ , βάθος εκσκαφής 0,30μ

άρα 500,00*0,30 = 150,00 κ.μ.

Δρόμος μετά την νέα δεξαμενή Κρωτηρίου επιφάνεια 150,00τμ , βάθος εκσκαφής 0,30μ

άρα 150,00*0,30 = 45,00 κ.μ.

Δρόμος στον Αστέρα επιφάνεια 520,00τμ , βάθος εκσκαφής 0,30μ

άρα 520,00*0,30 = 156,00 κμ.

Δρόμος νέας αφαλάτωσης Κρωτηρίου επιφάνεια 640,00τμ , βάθος εκσκαφής 0,30μ

άρα 640,00*0,30 = 192,00 κ.μ.

Δρόμος στα Φ/Β Μαραθίου επιφάνεια 420,00τμ , βάθος εκσκαφής 0,30μ

άρα 420,00*0,30 = 126,00 κ.μ.

Άρα στρογγυλεύοντας η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **670,00 κ.μ.**

Α.Τ. : 2 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων , σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

Τοιχείο περίφραξης βιολογικού Παροικιάς, μήκος150,00μ διατομή εκσκαφής 0,50τμ

άρα 150,00*0,50 = 75,00 κ.μ.

Τοιχείο αφαλάτωσης Κρωτηρίου, μήκος50,00μ διατομή εκσκαφής 0,50τμ

άρα 50,00*0,50 = 25,00 κ.μ.

Τοιχείο στα Φ/Β Μαραθίου, μήκος80,00μ διατομή εκσκαφής 0,50τμ

άρα 80,00*0,50 = 40,00 κ.μ.

Άρα η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **140,00 κ.μ.**

Α.Τ. : 3 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Δρόμος στο αντλιοστάσιο Φόνισσας επιφάνεια 500,00τμ , πάχος βάσης οδοστρωσίας 0,15μ

άρα 500,00*0,15 = 75,00 κ.μ.

Δρόμος μετά την νέα δεξαμενή Κρωτηρίου επιφάνεια 150,00τμ , πάχος βάσης 0,15μ

άρα 150,00*0,15 = 22,50 κ.μ.

Δρόμος στον Αστέρα επιφάνεια 520,00τμ πάχος βάσης οδοστρωσίας 0,15μ

άρα 520,00*0,15 = 78,00 κμ.

Δρόμος νέας αφαλάτωσης Κρωτηρίου επιφάνεια 640,00τμ , πάχος βάσης 0,15μ

άρα 640,00*0,15 = 96,00 κ.μ.

Δρόμος στα Φ/Β Μαραθίου επιφάνεια 420,00τμ , πάχος βάσης οδοστρωσίας 0,15μ

άρα 420,00*0,15 = 63,00 κ.μ.

Άρα στρογγυλεύοντας η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **335,00 κ.μ.**

Α.Τ. : 4 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Τοιχείο περίφραξης βιολογικού Παροικιάς, μήκος150,00μ, ύψος 1,50μ, πάχος 0,50μ

άρα 150,00*1,50*0,50 = 112,50 κ.μ.

Τοιχείο στα Φ/Β Μαραθίου, μήκος80,00μ, ύψος 1,50μ, πάχος 0,50μ

άρα 80,00*1,50*0,50 = 60,00 κ.μ.

Άρα η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **172,50 κ.μ.**

Α.Τ. : 5 Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

Τοιχείο περίφραξης βιολογικού Παροικιάς, μήκος150,00μ, ύψος 1,50μ, πάχος 0,50μ

άρα 150,00*1,50*0,50 = 112,50 κ.μ.

Τοιχείο στα Φ/Β Μαραθίου, μήκος80,00μ, ύψος 1,50μ, πάχος 0,50μ

άρα 80,00*1,50*0,50 = 60,00 κ.μ.

Άρα η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **172,50 κ.μ.**

Α.Τ. : 6 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

Δρόμος στο αντλιοστάσιο Φόνισσας επιφάνεια 500,00τμ , πάχος σκυροδέματος 0,15μ

άρα 500,00*0,15 = 75,00 κ.μ.

Δρόμος στην νέα δεξαμενή Κρωτηρίου επιφάνεια 150,00τμ ,πάχος σκυροδέματος 0,15μ

άρα 150,00*0,15 = 22,50 κ.μ.

Δρόμος στον Αστέρα επιφάνεια 520,00τμ πάχος σκυροδέματος 0,15μ

άρα 520,00*0,15 = 78,00 κμ.

Δρόμος νέας αφαλάτωσης Κρωτηρίου επιφάνεια 640,00τμ , πάχος σκυροδέματος 0,15μ

άρα 640,00*0,15 = 96,00 κ.μ.

Δρόμος στα Φ/Β Μαραθίου επιφάνεια 420,00τμ , πάχος βάσης σκυροδέματος 0,15μ

άρα 420,00*0,15 = 63,00 κ.μ.

Θεμέλιο τοιχείου περίφραξης βιολογικού Παροικιάς, μήκος150,00μ, πλάτος θεμελίου 0,60μ, ύψος θεμελίου 0,40

άρα 150,00*0,60*0,40 = 36,00 κ.μ.

Θεμέλιο τοιχείου αφαλάτωσης Κρωτηρίου, μήκος50,00μ πλάτος θεμελίου 0,60μ, ύψος θεμελίου 0,40

άρα 50,00*0,60*0,40 = 12,00 κ.μ.

Θεμέλιο τοιχείου στα Φ/Β Μαραθίου, μήκος80,00μ πλάτος θεμελίου 0,60μ, ύψος θεμελίου 0,40

άρα 80,00*0,60*0,40 = 19,20 κ.μ.

Τοιχείο αφαλάτωσης Κρωτηρίου, μήκος50,00μ, ύψος τοιχείου 1,20μ, πάχος 0,25μ

άρα 50,00*1,20*0,25 = 15,00 κ.μ.

Άρα στρογγυλεύοντας η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **417,00 κ.μ.**

Α.Τ. : 7 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας για σκυροδέτηση στη Ν. Πάρο
Από προηγούμενο άρθρο έχουμε ποσότητα σκυροδέματος **417,00 κμ**

Α.Τ. : 8 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
Επειδή η πλειονότητα των κατασκευών είναι τσιμεντοστρώσεις οδών και θεμελιώσεις τοιχίων , εκτιμάται ποσότητα οπλισμού 40χγρ ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος, άρα η συνολική ποσότητα είναι 417,00*40,00 = 16.680,00 χγρ

Α.Τ. : 9 Προσαύξηση σιδηρού οπλισμού για οικοδομικό έργο στη ν. Πάρο
Από προηγούμενο άρθρο έχουμε ποσότητα σιδηρού οπλισμού **16.680,00 χγρ**

Α.Τ. : 10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Τοιχείο αφαλάτωσης Κρωτηρίου, μήκος50,00μ, ύψος 1,20μ
άρα 50,00*1,20*2 = 120,00 τ.μ.
Άρα η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **120,00 κ.μ.**

Α.Τ. : 11 Κατασκευή λιθοδομής μιας ορατής όψης πλάτους 80 - 50 εκ.
Τοιχείο περίφραξης βιολογικού Παροικιάς, μήκος150,00μ, ύψος 1,50μ,
άρα 150,00*1,50 = 225,00 τ.μ.
Τοιχείο στα Φ/Β Μαραθίου, μήκος80,00μ, ύψος 1,50μ, πάχος 0,50μ
άρα 80,00*1,50 = 120,00 τ.μ.
Άρα η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **345,00 τ.μ.**

Α.Τ. : 12 Σενάζ πλάτους 50-70 εκ με οπλισμό Φ12
Τοιχείο περίφραξης βιολογικού Παροικιάς, μήκος150,00μ,
άρα 150,00 μ.μ.
Τοιχείο στα Φ/Β Μαραθίου, μήκος80,00μ,
άρα 80,00 μ.μ.
Άρα η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε **230,00 μ.μ.**

ΠΑΡΟΣ, Οκτώβριος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

NIKOLAOS KARAMANES
Digitally signed by NIKOLAOS KARAMANES
Date: 2026.11.25 09:23:12 +02'00'

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 154/ 2026 (ΑΔΑ: ΨΒΦΞΟΡΓΠ-ΕΤ0) απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Πάρου