**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ**
**ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ**

**Έργο :** ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

**Αρ.Μελέτης : 169/2026**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Α.Τ. | Κωδ. Άρθρου | Κωδ. Αναθεώρ. | ΜΟΝΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ΜΕΡΙΚΗ | ΟΛΙΚΗ |
| | **1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ** | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών | 1 | ΟΔΟ Α-3.3 | ΟΔΟ 1123Α | m3 | 353,00 | 12,65 | 4.465,45 | |
| 2 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών | 2 | ΟΙΚ 20.05.02 | ΟΙΚ-2127 | m3 | 140,00 | 31,80 | 4.452,00 | |
| 3 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | 3 | ΟΔΟ Γ-2.1 | ΟΔΟ-3211.Β | m3 | 353,00 | 14,80 | 5.224,40 | |
| 4 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | 4 | ΟΙΚ 22.02 | ΟΙΚ-2204 | m3 | 175,00 | 25,40 | 4.445,00 | |
| 5 | Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως | 5 | ΟΙΚ 22.03 | ΟΙΚ-2212 | m3 | 175,00 | 5,60 | 980,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ** | | | | | | | **19.566,85** | **19.566,85** |
| | **2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ** | | | | | | | | |
| 6 | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 | 6 | ΟΔΟ Β-29.3.2 | ΟΔΟ-2532 | m3 | 435,00 | 104,00 | 45.240,00 | |
| 7 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιαδήποτε κατηγορίας για σκυροδέτηση στην νήσο Πάρο | 7 | ΟΔΟ Ν32.25.07 | ΟΔΟ-2532 | m3 | 435,00 | 36,00 | 15.660,00 | |
| 8 | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων | 8 | ΟΔΟ Β-30.2 | ΟΔΟ-2612 | kgr | 17.400,00 | 1,15 | 20.010,00 | |
| 9 | Προσαύξηση σιδηρού οπλισμού στην νήσο Πάρο | 9 | ΟΔΟ Ν/Β-30.6 | ΟΔΟ-2612 | kgr | 17.400,00 | 0,25 | 4.350,00 | |
| 10 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 10 | ΟΔΟ Ν/Β-38.07 | ΟΙΚ-3816 | m2 | 120,00 | 15,70 | 1.884,00 | |
| 11 | Κατασκευή λιθοδομής μιας ορατής όψης | 11 | ΟΙΚ-Ν42.11.05 | ΟΙΚ-4206 | m2 | 350,00 | 95,00 | 33.250,00 | |
| 12 | Σενάζ πλάτους 50-70 εκ με οπλισμό Φ12 | 12 | ΟΙΚ-Ν49.11.03 | ΟΙΚ 3213 | m | 230,00 | 28,00 | 6.440,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ** | | | | | | | **126.834,00** | **126.834,00** |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Άθροισμα :** | 146.400,85 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% : | 26.352,15 |
| **Άθροισμα :** | 172.753,00 |
| Απρόβλεπτα 15%: | 25.912,95 |
| **Άθροισμα :** | 198.665,95 € |
| Απολογιστικά : | 100,00 € |
| **Άθροισμα :** | 198.765,95 € |
| Αναθεώρηση : | 1.234,05 € |
| **Άθροισμα :** | **200.000,00 €** |
| **Τελικό Σύνολο :** | **200.000,00 €** |

ΠΑΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΔΕΥΑΠ

NIKOLAOS KARAMANES
Digitally signed by NIKOLAOS KARAMANES
Date: 2026.11.25 09:25:41 +02'00'

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ